

FÖRKLARINGAR

- - - - - - = ETAPPGRÄNS
= NY VÄGG. JOBB ATT SKRAFFERING EJ UTFÖRD FÖR ILAGNINGAR VID RIVNA VÄGGAR ET SE RIVN-RITN.)
= NY INSTALLATIONSKANAL I GOLV. UTFÖRES LIKA BEFINTLIG PÅ PLAN 3.

VX = VÄGGTYPSLITTERA
DX = DÖRRLITTERA
LX = LITTERA LUCKOR
HX = LITTERA HYLLOR

FÖRESKRIFTER

MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING.

VÄGGTYPER NYA VÄGGAR
GIPSVÄGGAR TYP GYPROC ERGONOMIC EL LIKV.

LJUDKRAV GÄLLER FÖR VÄGGAR MOT WC, FÖRR OCH MÖTESRUM. GÄLLER ÄVEN VÄGGSKÖRT OVA GLASPARTIER.

VÄGGSKÖRT UTFORMAS LIKA VÄGGLITTERA MED AVSLUTAS MED HORISONTELL GIPSSKIVA UK XXXXXXXXX MM ÖPG.

V51 = 35 MM T.JOCKLEK ANPASSAS TILL BEF. VÄGG.

V52 = 46MM T.JOCKLEK ANPASSAS TILL BEF. VÄGG

V53 = 46MM VÄGGT.JL. 120 MM. E-E 70/70 (45SK) 202 H30

V54 = VÄGGT.JOCKLEK 95 MM. E70/70 101 H0

V55= VÄGGT.JOCKLEK ANPASSAS PGA SMÅ MÅTT

BEFINTLIGA DÖRRAR
BEFINTLIGA DÖRRAR INKL. KARMAR SOM DEMONTERAS MÄRKS OCH FLYTTAS ENLIGT NEDANMÅTT ANPASSAS.

BEF. DÖRRAR JUSTERAS TILL FULL FUNKTION I NY LÄGE.

BEFINTLIGA BESLAG BEHÅLLS.

NYA DÖRRAR
D51 UTFÖRS LIKA WC-DÖRR INTILL. LIKHET GÄLLER ÄVEN STIL PÅ BESLAG.

HÄNVISNINGAR

BYGGHANDLING

AP FASTIGHETER

TENGBOM

APFA 0007	SUST	SUST
2006-09-07	STFR	

Kv MATROSEN

PLAN 3 (del av)
MÅTT o LITTERA + DÖRRAR

A1 1:50 A3 1:100 A 501