



FÖRKLARING

"b" anger modulbredd

- D1 Glasad dörr (b:10) i ek, ljudreduktion min 36 dB. Foder 12x43 mm i ek, behandling lika dörr. 7 st.
- D2 Glasad dörr i ek (b:10) - entré, låsfunktion. Foder 12x43 mm i ek, behandling lika dörr. 2 st.
- D3 Tät dörr i ek (b:10), låsbar WC. Foder 12x43 mm i ek, behandling lika dörr. 1 st.
- D4 Dörr målas i Jotun LADY Pure color, 20143 Lively Red (4129-Y68R), supermatt. Foder 12x43, målas i Jotun LADY Pure color, 20143 Lively Red (4129-Y68R), supermatt. 2 st bef., 1 st ny (b:8 alt. 9)
- D5 Dörr målas in i kulör lika vägg, NCS S 1002-Y, matt. Foder 12x43 mm, målas i NCS S 1002-Y, matt. 1 st bef., 2 st nya (b:7 samt b:9)
- D6 Glasad dörr (b:9) i ek, ljudreduktion min 36 dB. Foder 12x43 mm i ek, behandling lika dörr. 3 st.
- F1 Glasparti i ek, tredelat. Foder 12x43 mm i ek, behandling lika parti. Mått kontrolleras på plats. 1 st.

~~~~~ Textil

~~~~~ Absorbenter, vägg



Plan 3
1:100